
Wartość kosztorysowa	0,00
----------------------	-------------

Słownie: PLN

Przedmiar robót

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY - CĘŚCIOWA WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACH SZCZYTOWY WRAZ Z WIEŻYCZKĄ
Kod CPV	45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261320-3 - Kładzenie rynien 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
Budowa	SADKOWO 49
Inwestor	Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie
Biuro kosztorysowe	Zakład Ogólnobudowlany Projektowanie Nadzorowanie Budów Marek Brucki

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

BUDYNEK MIESZKALNY - CEŚCIOWA WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACH SZCZYTOWY WRAZ Z WIEŻYCZKĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	14,000
2	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	14,000
3	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	14,000
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 11	m	11,000
		razem	m	11,000
5	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12	m	12,000
		razem	m	12,000
6	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych 18	m	18,000
		razem	m	18,000
7	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18*0,35	m2	6,300
		razem	m2	6,300
8	KNR 4-01w97 0509/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpówka dach poprzeczny 15,46*6,3+3,55*2,9+8,85*6,1 wieżyczka 4,8*2*4,8	m2	161,678
			m2	46,080
		razem	m2	207,758
9	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu dach poprzeczny 15,46*6,3+3,55*2,9+8,85*6,1 wieżyczka 4,8*2*4,8	m2	161,678
			m2	46,080
		razem	m2	207,758
10	NNRNKB 2 0159/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 4*3	m	12,000
		razem	m	12,000
11	NNRNKB 2 0159/07	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych 4*3	m	12,000
		razem	m	12,000
12	KNR-W 2-02r97 0127/01	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 6cm - obmurowanie kominów ceramicznych 12*(0,8*2+0,6*2)	m2	33,600
		razem	m2	33,600
13	NNRNKB 2 0159/01	Kominy w budynkach wolno stojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły - ponad dachem 0,9*0,7*0,6*3	m3	1,134
		razem	m3	1,134
14	KNR-W 4-01r97 0417/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie 8	m	8,000
		razem	m	8,000
15	KNR 4-01w97 0417/01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - jednostronne nabicie desek na krokwie 8	m	8,000
		razem	m	8,000
16	KNR-W 4-01r97 0416/02	Wymiana krokwi zwykłych w konstrukcji dachu 8	m	8,000
		razem	m	8,000

BUDYNEK MIESZKALNY - CĘŚCIOWA WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACH SZCZYTOWY WRAZ Z WIEŻYCZKĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR-W 4-01r97 0416/04	Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu 11	m	11,000
			razem	m
18	KNR-W 4-01r97 0416/06	Wymiana słupów w konstrukcji dachu 6	m	6,000
			razem	m
19	KNR-W 4-01r97 0416/07	Wymiana mieczy lub zastrzałów w konstrukcji dachu 4	m	4,000
			razem	m
20	KNR-W 4-01r97 0412/01	Wymiana drewnianych belek stropowych 6	m	6,000
			razem	m
21	KNR-W 4-01r97 0412/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 8	m	8,000
			razem	m
22	KNR-W 2-02r97 0410/04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm dach poprzeczny 15,46*6,3+3,55*2,9+8,85*6,1 wieżyczka 4,8*2*4,8	m2	161,678
			m2	46,080
			razem	m2
23	NNRNKB 6 0411/01	Ołacenie połaci dachowych latami iglastymi nasyconymi kl.II 25x50mm dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty dach poprzeczny (15,46*6,3+3,55*2,9+8,85*6,1)*0,3 wieżyczka 4,8*2*4,8*0,3	m2	48,503
			m2	13,824
			razem	m2
24	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej dachy poprzeczne 15,46*6,3+3,55*1,9+6,85*6,1 wieżyczka 4,4*2*4,5	m2	145,928
			m2	39,600
			razem	m2
25	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - dwie warstwy dach poprzeczny 15,46*6,3+3,55*2,9+8,85*6,1 wieżyczka 4,8*2*4,8	m2	161,678
			m2	46,080
			razem	m2
26	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej dach poprzeczny 15,46*6,3+3,55*2,9+8,85*6,1 wieżyczka 4,8*2*4,8	m2	161,678
			m2	46,080
			razem	m2
27	KNR-W 2-02r97 0511/01	Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej LUXMETAL dach poprzeczny 15,46*6,3+3,55*2,9+8,85*6,1 wieżyczka 4,8*2*4,8	m2	161,678
			m2	46,080
			razem	m2
28	KNR-W 2-02r97 0511/02	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL 5,1*2+6,12+12+14	m	42,320
			razem	m
29	KNR-W 2-02r97 0511/04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL		

BUDYNEK MIESZKALNY - CEŚCIOWA WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACH SZCZYTOWY WRAZ Z WIEŻYCZKĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		15	m	15,000
		razem	m	15,000
30	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - dylatacja dachu odstrony ścian 6,15*2*0,45	m2	5,535
		razem	m2	5,535
31	NNRNKB 8 0546/02	Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
32	NNRNKB 8 0546/04	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
33	NNRNKB 6 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną 16	m	16,000
		razem	m	16,000
34	NNRNKB 6 0539/03	Montaż osłon bocznych - wiatrownice 18	m	18,000
		razem	m	18,000
35	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - kominy 9*0,35	m2	3,150
		razem	m2	3,150
36	KNR-W 2-02r97 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm 11	m	11,000
		razem	m	11,000
37	NNRNKB 8 0550/01	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 50mm 9	m	9,000
		razem	m	9,000
38	NNRNKB 8 0550/05	Kołanka z polichlorku winylu o średnicy 50mm 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
39	KNR 2-02w97 0531/03	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 90mm 12	m	12,000
		razem	m	12,000
40	NNRNKB 8 0550/06	Kołanka z polichlorku winylu o średnicy 90mm 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
41	KNR 2-02w97 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m 20*8	m2	160,000
		razem	m2	160,000
42	KNR 2-02w97 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m - praca rusztowania 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
43	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 240*0,05	m3	12,000
		razem	m3	12,000
44	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładawczymi - na każdy następny 1km ponad 1km -6km 240*0,05	m3	12,000
		razem	m3	12,000